Terna

Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento
Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni

Terna SpA Registered Office - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Rome - Italy
Ph. +39 0683138111 - www.terna.it
Rome Register of Companies, Tax Code and VAT. 05779661007 R.E.A 922416
Share of Capital Euro. 442,198,240 full paid-in

PEC

Spettabile
DBA Pro S.p.a.
dbaprogetti@legalmail.it

Oggetto: **Codice Pratica: 202300539 - Comune di Vittuone (MI) - Preventivo**
Richiesta di connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto corrispondente ad unità di consumo per una potenza in prelievo richiesta pari a 100 MW.

Con riferimento alla Vs. richiesta di connessione relativa all'impianto in oggetto, Vi comunichiamo la soluzione di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale che Terna S.p.A è tenuta ad elaborare ai sensi del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (Codice di Rete).

Tenuto conto delle condizioni di esercizio della porzione di rete interessata, la soluzione di allacciamento prevede che il Vs. impianto sia collegato in doppia antenna a 220 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/220 kV da inserire in entra-esce all'elettrodotto della RTN a 380 kV "Turbigo ST – Pogliano".

Vi comunichiamo che i nuovi elettrodotti in antenna a 220 kV per il collegamento del Vs. impianto alla suddetta SE RTN costituiscono impianto di utenza, mentre costituiscono impianto di rete la nuova SE 380/220 kV e i relativi raccordi a 380 kV.

Vi comunichiamo, inoltre, che i costi di realizzazione degli impianti di rete per la connessione dei Vs. impianti, in accordo con quanto previsto dal codice di rete, sono pari a 650 k€ per ciascuno stallo a 220 kV (al netto del costo dei terreni e della sistemazione del sito e nel rispetto di quanto previsto nel documento "Soluzioni Tecniche convenzionali per la connessione alla RTN – Rapporto sui costi medi degli impianti di rete" pubblicato sul ns. sito www.terna.it)

CERTIFICAZIONI, ACCREDITAMENTI E ATTESTAZIONI SOA

Vi rappresentiamo che il soggetto richiedente è tenuto al pagamento del corrispettivo di connessione pari al 50% della spesa relativa alla realizzazione degli impianti di rete per la connessione.

Vi comunichiamo, inoltre, che i tempi di realizzazione degli impianti di rete per la connessione sono di:

- 20 mesi per la nuova SE 380/220 kV della RTN.
- 8 mesi + 1 mese/km per i nuovi raccordi RTN a 380 kV.

Qualora in fase di progettazione delle opere di rete sia prevista la realizzazione della nuova SE 380/220 kV in isolamento GIS, nell'ambito del contratto di connessione saranno adeguati il corrispettivo di connessione, tenendo conto dei costi di realizzazione pari a 1300 k€ per ciascuno stallo a 220 kV, e i tempi di realizzazione della nuova SE 380/220 kV pari a 24 mesi.

I tempi di realizzazione suddetti decorrono dalla data di stipula del contratto di connessione di cui al CdR (disponibile sul ns. sito www.terna.it), che potrà avvenire solo a valle dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, nonché dei titoli di proprietà o equivalenti sui suoli destinati agli impianti di trasmissione.

Facciamo altresì presente che in ogni caso la connessione alla rete del Vs. impianto non dovrà determinare un degrado della qualità della tensione del sistema elettrico nazionale; pertanto, dovrete limitare l'emissione in rete dei disturbi da flicker, da distorsione armonica e da dissimmetria della tensione secondo quanto previsto dal Codice di rete ed installare, a Vs. cura ed onere, adeguati sistemi di compensazione nel caso in cui non siano rispettati i parametri di qualità definiti nel CdR.

Qualora sia Vs. intenzione proseguire l'iter procedurale per la connessione dell'impianto in oggetto, Vi ricordiamo che, pena la decadenza della richiesta di modifica, dovrete procedere all'accettazione del suddetto preventivo di connessione entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla presente, accedendo al portale MyTerna ed utilizzando l'apposita funzione disponibile nella pagina relativa alla pratica in oggetto. In assenza dell'accettazione del preventivo, la richiesta di modifica della connessione per l'impianto in oggetto dovrà intendersi decaduta.

Riteniamo inoltre opportuno segnalare che, in considerazione della progressiva evoluzione dello scenario nell'area:

- sarà necessario prevedere adeguati rinforzi di rete, alcuni dei quali già previsti nel Piano di Sviluppo della RTN;
- non si esclude che potrà essere necessario realizzare ulteriori interventi di rinforzo e potenziamento della RTN, nonché adeguare gli impianti esistenti alle nuove correnti di corto circuito; tali opere potranno essere programmate in funzione dell'effettivo scenario che verrà via via a concretizzarsi.

Vi informiamo infine che, successivamente all'accettazione del preventivo di connessione, al fine di concordare tutte le attività relative alla progettazione sarà Vs. cura prendere contatti con la ns. struttura Area Progettazione e Realizzazione Nord Ovest.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Con i migliori saluti.

Enrico Maria Carlini

Firmato digitalmente da
Enrico Maria Carlini
SerialNumber = TINIT-CRLNCM68H07H501D
Data e ora della firma: 07/03/2023 17:08:56

PGL

Copia: DTNOR
DSC/ADE/AEANO
DTNOR/AT/RL
GPI/SVP/PRA/PRANO
SSD/RIT/REI/ARI TO
SSD/PRI/ESP
SSD/PRI/DSR

Az.: SSD/PRI/CON

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
DANIELE DE BETTIN
Sezione A/a 438

Daniele De Bettin
Architetto